

2 x 75 TEGELS VERWIJDEREN; DOORGANG HANDHAVEN!  
 AFGRAVEN BESTAANDE GROND; VERVANGEN DOOR BOMENGROND

150 TEGELS VERWIJDEREN TBV BOOMSPIEGELS  
 AFGRAVEN BESTAANDE GROND; VERVANGEN DOOR BOMENGROND

Willemsbeekweg

-  ACH = Acer campestre 'Huibers Elegant' ( Spaanse aak/Veldesdoorn)  
3 stuks maat 18/20 opgekr. drkl
  -  UC = Ulmus 'Clusius' (Iep)  
4 stuks maat 18/20 opgekr. drkl
  -  TCW = Tilia cordata 'Winter Orange' (Linde)  
3 stuks maat 18/20 opgekr. drkl
- Tegels eruit + afvoeren
  - Grond afgraven en afvoeren (ca 13-15 kb)
  - Plantgaten opvullen met bomengrond (15 kb per plantgat) + doorwerken met bestaande grond
  - Bestaande bestrating lichten en richten
  - Gazonband aanbrengen (type 'Gletsjer gewassen' 8 x 20 halfrond (165.65))
  - Bomen aanplanten
  - Gietrand aanbrengen rond bomen + aanvullen met mulch
  - Gecomposteerde teelaarde aanbrengen (ca. 15 cm)
  - Bodembedekkende beplanting aanplanten
  - Terrein afwerken

		<b>GEMEENTE VELSEN</b>			
		OPENBARE WERKEN			
A	.	.	.	.	.
0	.	.	.	.	.
Versie	Datum	Omschrijving	Getekend	Gezien	Geschikt voor uitvoering
		Project	Laanbomen 2023/24		
		Titel	Willemsbeekweg / Beplantingsplan		
Schaal	1:200	Formaat	A3	Blad	1/1
		Nummer	001		

